

LOT 3 : ÉLECTRICITÉ

Article	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix U	Montant
	Construction finition murs bruts (béton pour murs extérieurs enterrés et agglos pour refend et mur de façade), dalle dessus poutrelles/hourdis brute,				
3.1.	<u>Local ECOLE</u> Fourniture et pose d'un interrupteur simple étanche pour 1 point lumineux Fourniture et pose d'un plafonnier protégé type hublot à led, sous goulotte, tube IRL	U U	1 1		
3.2.	<u>Local ASSOCIATIONS</u> Fourniture et pose d'un interrupteur simple étanche pour 2 points lumineux Fourniture et pose de plafonniers protégés type hublot à led, sous goulotte, tube IRL Fourniture et pose d'une prise 220 V étanche, pose en saillie	U U U	1 2 1		
3.3.	<u>Mini coffret électrique de protection</u> Fourniture et pose d'un coffret localisé dans local Associations, proche local technique existant Cablage et raccordement au coffret du local technique de la Salle de l'Oursière école sous goulotte	U ml	1 22		
3.4.	<u>Alimentation portail cour</u> Alimentation pour futur équipement sur portail existant dans la cour (VRD tranchée/regard au Lot 1)	ml	10		